Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP Carreleur, veuillez visiter :
capcarreleur.fr/annales-sujets-et-corriges

EP3 - Réalisation d’ouvrages courants

Session 2021 • Code sujet : **2106-CAP CM EP3 1** • Durée : **3h** • Coefficient : **2**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Organisation du chantier et réalisation d’un revêtement sur plots réglables (3 questions) **Page 3**

2. Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 5**

Sujet officiel (PDF) : https://capcarreleur.fr/assets/annales/cap-carreleur/EP3 - Réalisation d’ouvrages courants/2021/CAP Carreleur - EP3 - Réalisation d’ouvrages courants - Session 2021 - 2-Sujet.pdf

1. Organisation du chantier et réalisation d'un revêtement sur plots réglables

La grille évalue l'organisation et la sécurisation du poste de travail, le choix des matériels et des EPI, ainsi que le contrôle et l'implantation du support. Elle porte aussi sur la pose d'un revêtement sur plots réglables, le traitement des points singuliers et la gestion de l'approvisionnement et du stockage.

Organisation et sécurité

Question 1. Collecter et ordonner les informations techniques nécessaires, organiser et sécuriser le poste de travail, respecter les consignes relatives aux matériels, matériaux et déchets, et identifier les dangers ainsi que les documents de sécurité et de protection de la santé.

Lire le plan, le descriptif, les consignes de l'épreuve et les documents de prévention avant l'intervention. Repérer les risques liés aux coupes, à l'électricité et à l'eau, aux manutentions et aux circulations. Organiser un poste propre, rangé et dégagé, avec les outils et matériaux accessibles sans gêner le travail.

- Respecter les consignes d'utilisation et nettoyer le matériel après usage.
- Porter les EPI adaptés et maintenir les protections collectives en place.
- Trier et stocker les déchets dans les zones prévues.
- Signaler toute situation dangereuse et garder les accès libres.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Consignes comprises, poste sécurisé, matériel rangé, déchets triés et dangers repérés.

Préparation et implantation

Question 2. Choisir les matériels et outillages adaptés, respecter l'utilisation de la scie à eau sur table, inventorier les EPI nécessaires, contrôler et identifier la nature du support au sol, puis implanter et répartir les éléments pour permettre une pose droite avec pourtour.

Choisir les outils adaptés au traçage, au contrôle, à la coupe et à la pose. Vérifier la nature et la conformité du support, puis contrôler ses dimensions, ses niveaux et ses pentes avant l'implantation. Tracer des repères visibles et précis pour obtenir une pose droite avec un pourtour, conformément au plan. Utiliser la scie à eau sur table selon ses consignes de sécurité.

Équipement	Utilisation ou contrôle
Scie à eau sur table	Contrôler les protections et l'alimentation ; utiliser l'eau pendant la coupe.
Outils de contrôle	Mètre, règle, niveau et équerre pour vérifier support et tracés.
EPI	Chaussures de sécurité, lunettes ou écran facial et protections auditives selon l'exposition.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Support contrôlé et implantation précise, avec matériel adapté et EPI appropriés.

Réalisation et gestion du chantier

Question 3. Réaliser le revêtement sur plots réglables selon le mode opératoire et conformément au plan, traiter les points singuliers selon les exigences du descriptif en minimisant les chutes, puis organiser l'approvisionnement et le stockage en sécurisant les zones et en limitant les manutentions.

1. Répartir les dalles et positionner les plots conformément au plan et au mode opératoire.
2. Poser progressivement, régler les plots, puis vérifier l'alignement, le niveau et la stabilité.
3. Traiter les rives, angles et autres points singuliers selon le descriptif. Prévoir les coupes à partir de l'implantation et réutiliser les chutes adaptées pour en limiter la quantité.
4. Approvisionner la zone sans encombrer les circulations. Sécuriser et stabiliser le stockage, répartir les charges et organiser les manutentions pour les limiter.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Revêtement sur plots conforme au plan, points singuliers traités, chutes et manutentions limitées.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2021)

Bilan de l'épreuve : L'EP3 du CAP Carreleur mosaïste, session 2021, code 2106-CAP CM EP3 1, dure 3 heures et a un coefficient 2. Cette grille évalue sur 60 points l'organisation et la sécurité du chantier, le choix des matériels et EPI, le contrôle du support, l'implantation, la pose sur plots réglables, les points singuliers et l'approvisionnement.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Identifier la nature du support et vérifier ses dimensions, ses niveaux et ses pentes avant l'implantation.
- Implanter les éléments pour obtenir une pose droite avec pourtour, avec des tracés visibles et précis.
- Réaliser le revêtement sur plots réglables selon le mode opératoire et vérifier sa conformité au plan.
- Trier et stocker les déchets, choisir les EPI adaptés et sécuriser les zones de stockage et de manutention.

Points de vigilance & attentes du jury

- Repérer les données techniques, les consignes de sécurité et les dangers avant l'intervention.
- Maintenir le poste propre et rangé, ordonner les matériels et les nettoyer après usage.
- Contrôler le support et réaliser des tracés visibles et précis avant la pose.
- Respecter le descriptif pour les points singuliers et limiter les chutes et les manutentions.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment contrôler le support avant de commencer l'implantation ?
Identifiez ou renseignez la nature du support, puis vérifiez ses dimensions, ses niveaux et ses pentes. Ces contrôles permettent de préparer une implantation adaptée avant la pose.

Q : Quels critères permettent de vérifier que l'implantation est satisfaisante ?
La grille attend une implantation permettant une pose droite avec pourtour. Les tracés doivent être visibles et précis, puis la pose réalisée doit être conforme au plan.

Q : Comment sont répartis les points et comment la note est-elle présentée ?
La grille attribue 12 points à l'organisation et à la sécurité, 20 à la préparation et à l'implantation, puis 28 à la réalisation et à la gestion du chantier. Le total est sur 60, avec une note proposée sur 20.

Q : Quels éléments de sécurité et de qualité sont évalués pendant l'épreuve ?
La grille évalue le choix des EPI, l'utilisation des matériels, l'identification des dangers et la sécurité du poste. Elle vérifie aussi la conformité de la pose au plan et le respect du descriptif pour les points singuliers.

Sujet officiel associé (PDF) : https://capcarreleur.fr/assets/annales/cap-carreleur/EP3 - Réalisation d'ouvrages courants/2021/CAP Carreleur - EP3 - Réalisation d'ouvrages courants - Session 2021 - 2-Sujet.pdf
Ressources CAP Carreleur : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.